



# מחלקת הנדסה מועצה מקומית בוקעאתא

24/2/2026

## דרישה להצעת מחיר עבור עבודות קבלניות בתחום הנדסה

### פירוט :

עבודות גידור לחצר גן לפי תקן משרד חינוך  
עבודות בטון  
עבודות עפר ויישור שטח  
אספקת חומר מצע  
אספקת משטח גומי + דשא סינטטי

### מצ"ב תכנית עם כתב כמויות

מועד אחרון לקבלת הצעת מחיר הינה עד 26.02.2026 שעה 14:00

### מצ"ב כתב כמויות על בסיס הנחה כללית מאומדן

ההצעה תתקבל רק במעטפה סגורה לחדר המזכירה הראשית לקבלת חותמת הרשות על גב המעטפה לפני השלכת

מעטפה לתיבת הצעות מחיר בלשכת הרשות.

מחלקת הנדסה  
מהנדס - עאטף פרחאת

מועצה מקומית בוקעאתא , ת.ד. 1020 , בוקעאתא 1243700

טלפון: 04-6981478 פקס: 04-6982060 / E-MAIL: bukatalc@gmail.com / info@bukata.net

www.bukata.net

25/02/2026  
 דף מס': 001

כתב כמויות

כתב כמויות - תכנון גן שפתי כרום אלרומאן  
 פרק 01 עבודות הכנה ועפר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 01 עבודות הכנה ועפר</b>					
<b>תת פרק 01.1 מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר</b>					
01.1.020	מצע סוג א' בעובי 20 ס"מ מהודק בהידוק מבוקר	מ"ק	10.00	190.00	1,900.00
<b>תת פרק 01.2 עבודות בטון- קירות</b>					
01.2.010	קיר בטון בעובי 20 ס"מ מבטון ב-30 כולל ברזל זיון עד 100 ק"ג/מ"ק- בגובה 50 ס"מ לפי תוכנית מצורפת	מ"ק	2.30	2,000.00	4,600.00
01.2.020	יסוד בטון מזויין עובר לקיר מבטון ב-30 כולל ברזל זיון עד 100 ק"ג/מ"ק- לפי תוכנית	מ"ק	3.50	1,800.00	6,300.00
<b>תת פרק 01.3 עבודות מסגרות וגידור</b>					
01.3.010	גדר מוסדית בטיחותית מעל קיר בטון גובה 110 ס"מ , כולל עמודי גדר ממתכת מגולוונת עם פלטות עיגון באמצעות ברגי עיגון, ללא אלמנטים המאפשרים טיפוס , מרווח בין מוטות אנכיים עד 8 ס"מ בהתאם לדרישות של משרד החינוך - הכל לפי פרטי ביצוע .	מטר	23.00	650.00	14,950.00
01.3.020	שער מתכת דו-כנפי ברוחב 2.00 מ' ובגובה 1.50 מ' מגולוון וצבוע בתנור, מרווח בין מוטות אנכיים עד 8 ס"מ בהתאם לדרישות של משרד החינוך - הכל לפי פרטי ביצוע .	קומפ'	1.00	4,000.00	4,000.00
01.3.030	גדר ממתכת בגובה 1.50 מ' מגולוונת עם פלטות עיגון באמצעות ברגי עיגון, ללא אלמנטים המאפשרים טיפוס , מרווח בין מוטות אנכיים עד 8 ס"מ בהתאם לדרישות של משרד החינוך.	מטר	10.00	700.00	7,000.00
<b>תת פרק 01.4 עבודות ריצוף</b>					
01.4.010	משטח בטיחותי מגומי, בעובי בהתאם לדרישות תקן בלימת נפילה , מותקן על גבי מצע סוג א' מהודק .	מ"ר	50.00	160.00	8,000.00
01.4.020	דשא סינטטי בגובה 20-27 מ"מ לרבות הכנת שתית , מלוי חול וגומי , הדשא עמיד בשחיקה פיזית, קרינת U.V, ובשחיקת צבע.	מ"ר	50.00	180.00	9,000.00
					<b>55,750.00</b>
<b>סה"כ 01 עבודות הכנה ועפר</b>					

25/02/2026

## כתב כמויות (ריכוז)

דף מס': 002

כתב כמויות - תכנון גן שפתי כרום אלרומאן

סך פרק	
55,750.00	פרק 01 עבודות הכנה ועפר

סך הכל	
55,750.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	18% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן

קובץ: 001-01

הופק באמצעות בנארית בענן (04.42.0) 04-9884344

# פרט קיר עם מעקה בקו"מ 1:20

## עיגון עם פלטה

