מועצה מקומית בוקעאתא
בוקעאתא רמה"ג טל:04-6981478 פקס:04-6982060

כתב כמויות

29/10/2026
דף מס': 001

שיפוץ מרכז גיל הרך
פרק 01 עובודות גבס

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<u>פרק 01 עובודות גבס</u> **<u>תת פרק 01.1 קיר גבס</u>**				
01.1.010	אספקה והתקנת קיר גבס דו צדדי, כולל קונסטרוקציית פרופילי מתכת, לוחות גבס, ברגים, סרטי חיבור, שפכטל והחלקה,כולל חומר צמר צלעים, כולל כל העבודות הנדרשים לקבלת קיר מושלם ומוכן לצביעה.	מ"ר	40.00		
	סה"כ 01 עובודות גבס				

29/10/2026
דף מס': 002

שיפוץ מרכז גיל הרך
פרק 02 עבודות צביעה

סעיף	*תאור*	*יחידה*	*כמות*	*מחיר*	*סך הכל*
	<u>פרק 02 עבודות צביעה</u>				
	<u>תת פרק 02.1 צביעת קיר גבס</u>				
02.1.010	סיוד בפוליסיד (סיד סינטטי) על גבי טיח פנים.	מ"ר	92.00		
02.1.020	צביעה בצבע "סופרקריל" על טיח פנים, של קירות ישרים ו/או עגולים (טיח פנים נמדד בנפרד) כולל שכבת יסוד, שתי שכבות שפכטל, צבע יסוד ראשון ושתי שכבות צבע "סופרקריל", גוון לבחירת האדריכל	מ"ר	92.00		
	סה"כ 02 עבודות צביעה				

סעיף	*תאור*	*יחידה*	*כמות*	*מחיר*	*סך הכל*
	<u>פרק 03 עבודות מסגורות</u>				
	<u>תת פרק 03.1 מעקות ושערים</u>				
03.1.010	גדר מוסדית בטיחותית מעל קיר בטון גובה 110 ס"מ , כולל עמודי גדר ממתכת מגולוונת עם פלטות עיגון באמצעות ברגי עיגון ,ללא אלמנטים המאפשרים טיפוס , מרווח בין מוטות אנכיים עד 8 ס"מ בהתאם לדרישות של משרד החינוך - הכל לפי פרטי ביצוע .	מטר	48.00		
03.1.020	שער מתכת חד-כנפי ברוחב 1.30 מ' ובגובה 1.10 מ' מגולוון וצבוע בתנור,מרווח בין מוטות אנכיים עד 8 ס"מ בהתאם לדרישות של משרד החינוך .	מטר	1.00		
	סה"כ 03 עבודות מסגורות				

סעיף	*תאור*	*יחידה*	*כמות*	*מחיר*	*סך הכל*
	<u>פרק 04 עבודות נגרות</u> **<u>תת פרק 04.1 דלתות</u>**				
04.1.010	אספקה והתקנת דלת מוסדית חד כנפית - דלת עמידה המיועדת לשימוש במבנה ציבורי, כולל משקוף, כנף דלת, צירים מחוזקים, ידיות , מנעול וצילינדר, מעצור וכל הפרזול הנדרש. המחיר כולל חיזוק קונסטרוקציית קיר הגבס באזור הפתח, התקנה, כיוון וגמר מושלם. מידות וגוון בהתאם לבחירת המזמין	יח'	2.00		
	סה"כ 04 עבודות נגרות				

סעיף	*תאור*	*יחידה*	*כמות*	*מחיר*	*סך הכל*
	<u>פרק 05 עבודות פיתוח</u> **<u>תת פרק 05.1 הצללה</u>** מחיר המוצרים השונים כולל התקנה עפ"י מפרט היצרן (בהעדר מפרט מתכנן) לרבות ביסוס והחזרת השטח לקדמותו, ולרבות אישור קונסטרוקטור עבור התקנה				
05.1.010	קירוי והצללה למתקני המשחק ביריעות של חב' " cover it " או ש"ע מפרשי הצללה ו/או יריעות מתיחה ו/או ממברנה,לרבות כל הקשירות ,המתיחות עמודי הקונסטרוקציה מגלוונים וצבועים (לרבות צביעתם בגוון שיבחר ע"י האדריכל) יסודות ועיגון לקרקע כולל תכנון הצבת היריעה,העמודים והביסוס ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן וקבלת אישור המפקח ,סוג היריעה יהיה בעל אישור תקן אש. היריעה בעלת חוזק לקריעה מעל 290 ק"ג/מ"ר, עומדת בדרישות משרד החינוך ,הגוון לפי בחירת האדריכל וכאמור במפרט המיוחד	מ"ר	27.00		
	סה"כ 05 עבודות פיתוח				

סעיף	*תאור*	*יחידה*	*כמות*	*מחיר*	*סך הכל*
	<u>פרק 06 עבודות איטום</u>				
	<u>תת פרק 06.1 גגות</u>				
06.1.010	סיכוך גגות בפנל מבודד בעובי 60 מ"מ , הפנל עשוי מפח עליון ותחתון בעובי 0.5 מ"מ מגולוון וצבוע בצבע פוליאסטר סיליקון וכן יציקת פוליאוריטן כבה מלאיו ביניהם	מ"ר	21.00		
	סה"כ 06 עבודות איטום				

מועצה מקומית בוקעאתא
בוקעאתא רמה"ג טל:04-6981478 פקס:04-6982060

כתב כמויות (ריכוז)

29/10/2026
דף מס': 007

שיפוץ מרכז גיל הרך

	סך פרק
פרק 01 עובודות גבס	
פרק 02 עבודות צביעה	
פרק 03 עבודות מסגורות	
פרק 04 עבודות נגרות	
פרק 05 עבודות פיתוח	
פרק 06 עבודות איטום	

	סך הכל
סה"כ כללי	
18% מע"מ	
סה"כ כולל מע"מ	

_____ _____

שם, חתימה וחותמת הקבלן תאריך